

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

RÉGION ALAOTRA MANGORO

DISTRICT MORAMANGA

PLANIFICATION SPATIALE

Zone de l'intercommunalité des Communes :

Moramanga - Morarano Gara – Ambohibary – Andasibe – Beforona - Ambatovola Gara

2022

Table des matières

Liste des cartes : 3

Liste des graphes : 3

Liste des tableaux : 3

Liste des acronymes : 4

I. INTRODUCTION 5

Phase de préparation et de sensibilisation 6

Phase d'analyse et de collecte 6

Phase de rédaction et de validation 6

II. L'HISTORIQUE ET DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE 7

1) Historique 7

2) Délimitation administrative 7

3) Un territoire situé au carrefour de trois pôles de développement 8

III. DÉMOGRAPHIE 11

1) Un taux d'accroissement démographique supérieur au rythme national 11

2) Un flux migratoire dynamique 11

IV. ANALYSE DES POTENTIALITÉS DU MILIEU 13

1) Un relief subdivisé en deux catégories 13

2) Un climat tropical chaud et humide 13

3) Une formation géologique stable et riche en matériaux de construction 16

4) Une faible mode de mise en valeur des terrains 18

5) Une mode d'occupation dynamique et évolutive 21

6) Un territoire caractérisé par une vaste étendue d'aire protégée 23

7) Un mitage du milieu rural par l'habitat 25

8) Un terroir surexploité, un écosystème menacé 27

9) Une situation foncière qui laisse peu de marge de manœuvre 27

10) Une économie rurale fondée sur le tourisme, l'agriculture et l'élevage 27

11) Un nombre important d'équipements de base 29

12) Un faible niveau d'approvisionnement en énergie électrique 32

13) Un niveau d'infrastructure routière et voie de communication limitée 34

V. Caractères d'excellence de l'intercommunalité 36

1) Un territoire multipolaire (industriel, touristique, urbain) 36

2) Une quantité suffisante d'infrastructures de base 37

3) Une forte capacité financière 37

VI. POINTS DE VIGILANCES DE L'INTERCOMMUNALITÉ 37
1) Une carence en énergie 37
2) L'enclavement de certaines zones....37
3) Une lacune dans l'encadrement et l'appui technique....37
4) Manque de capacité en termes de budget, maitrise d'ouvrage, attraction des opérateurs/investisseurs 38
VII. PROBLÉMATIQUES MAJEURES DE LA ZONE A 38
VIII. TENDANCE ET ENJEUX 38
1) Articulation entre les différentes fonctions de chaque territoire communal 38
2) Préservation de l'environnement 39
3) Ressources humaines au service du développement et Valorisation des terrains aménageables ..39
4) Bonne gouvernance....40
IX. PERSPECTIVES ET PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT....40
1) Détermination de la vision (horizon 10 ans)....40
2) Facteurs déterminants le développement futur de la Zone A....40
X. DÉTERMINATION DE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 41
1) Renforcement de capacité en termes de gouvernance 41
2) Accompagnement et appui technique des filières porteur des activités génératrices de revenus (banane, apiculture, pêche)....41
3) Renforcement des liaisons intercommunales 41
4) Amélioration de la gestion foncière....41
XI. PRIORISATION DES PROJETS DE TERRITOIRE....43
1) Liste des activités par thématiques....43
2) Planification et budgétisation des activités 47
3) Fiches d'avant-projet sommaire des projets prioritaires (5 ans)....50

Liste des cartes :

Carte 1: LOCALISATION 9
Carte 2 : DELIMITATION ADMINISTRATIVE 10
Carte 3: DENSITÉ DE LA POPULATION PAR FOKONTANY 12
Carte 4: RELIEF ET HYDROGRAPHIE 15
Carte 5 : STRUCTURE DU SOL (GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE) 17
Carte 6: PENTE 20
Carte 7: ÉVOLUTION SPATIOTEMPORELLE DE L'OCCUPATION DU SOL : ANNÉE 2012 EN 2017 22
Carte 8: AIRE PROTÉGÉE ET STRUCTURE DE GESTION 24
Carte 9: CORRIDOR DE BÂTIS 26
Carte 10: DENSITÉ DES BRANCHEMENTS EN EAU 31
Carte 11: BRANCHEMENT EN ÉLECTRICITÉ 33
Carte 12: DENSTITE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 35
Carte 13: ZONAGE 42

Liste des graphes :

Graphe 1: ÉTENDUE DES ELTITUDES 13
Graphe 2: PROFIL TOPOGRAPHIQUE RN2 13
Graphe 3: MODE DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS PAR COMMUNE 18
Graphe 4: ÉTENDUE DES PENDAGES 19
Graphe 5: ÉTENDUE DES PENDAGES PAR COMMUNE 19
Graphe 6: MODE DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS EN FONCTION DES PENDAGES 21
Graphe 7: FLUC DE VISITE DES PARCS NATIONAUX DANS LA ZONE 25
Graphe 8: Besoin essentiel de chaque secteur 39
Graphe 9: PROJECTION DÉMOGRAPHIQUE 15 ANS 40

Liste des tableaux :

Tableau 1: DELIMITATION ADMINISTRATIVE 7
Tableau 2: ÉVOLUTION DE LA POPULATION 11
Tableau 3: Formation géologique 16
Tableau 4: OCCUPATION DU SOL2017 18
Tableau 5: ÉVOLUTION SPATIOTEMPORELLE DE L'OCCUPATION DU SOL : ANNÉE 2012 EN 201721
Tableau 6: AIRES PROTÉGÉES 23
Tableau 7:ÉVOLUTION DES VISITEURS 28
Tableau 8 : RECETTE DU SECTEUR TOURISTIQUE 28
Tableau 9: INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES 29
Tableau 10: INFRASTRUCTURE DE SOIN 29
Tableau 11 : TAUX DE RECOUVREMENT EN ÉQUIPEMENT MÉDICAL 30
Tableau 12: ADDUCTION EN EAU POTABLE 30
Tableau 13 : TAUX DE RECOUVREMENT DES INFRASTRUCTURES D'ADDUCTION D'EAU POTABLE 30
Tableau 14: INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE 34
Tableau 15: DENSTITE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 34
Tableau 16: DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT 39

Liste des acronymes :

CAM : Centrales d'Achat de Madagascar

CIAT : Comité Intercommunale d'Aménagement de Territoire

CR : Commune Rurale

CTD : Communauté Territoriale Décentralisée

CU : Commune Urbaine

MEM : Ministère chargé des Mines

MNP : Madagascar National Parc

PCD : Plan Communal de Développement

PGRM : Projet de Gouvernance des Ressources Minérales

PM : Projet Minier

PNAT : Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire

PN2D : Programme National de Décentralisation et de Déconcentration

PRD : Plan Régional de Développement

PRSM : Projet de Réforme du Secteur Minier

RIP : Route d'Intérêt Provinciale

RN : Route Nationale

RNP : Route Nationale Permanant

SAIC : Schéma d'Aménagement Intercommunal

SRAT : Schéma Régional d'Aménagement du Territoire

STD : Services Territoriales déconcentrées

USH : Unité Spatiale Homogène

VOI : Vondron'Olona Ifotony

ZADA : Zonage A Dire d'Acteurs

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de mise en œuvre d'une part, de la politique de décentralisation visant plus particulièrement le développement local et la bonne gouvernance des ressources minières effectuée dans un cadre cohérent de développement durable, et d'autre part, la nécessité de mise en cohérence et d'articulation des différents outils de planification (National, régional, local) conduisant des fois à des situations ou enjeux qui dépassent largement le territoire et la capacité d'une seule Commune, les Communes se doivent de trouver la possibilité de se regrouper, d'avoir une même lecture et des représentations de leur territoire dans l'ensemble et de mutualiser leurs moyens et leurs efforts.

C'est ainsi qu'a été choisie une telle démarche de planification et d'initiation à l'intercommunalité basée sur une analyse spatiale du territoire. L'ensemble du projet va servir en même temps comme une action pilote.

Globalement, les objectifs de la démarche étant de :

- Élaborer ensemble une représentation du territoire intercommunal et de ses potentialités ;
- Fédérer un territoire autour de projets d'aménagement et de développement communs, à court, à moyen et à long terme ;
- Élaborer un ou des projet(s) commun(s) de développement et d'aménagement de l'espace.

En effet, cette démarche permet à des élus et acteurs locaux d'un ou plusieurs groupements des Communes de regarder ensemble leur territoire afin d'échanger et de réfléchir sur les enjeux existants à cette échelle. Elle invite pour ce faire à mettre en commun leurs représentations de la situation du territoire intercommunal, à inventorier tout ce qui est susceptible de nourrir la réflexion sur un projet de développement : ressources (naturelles, culturelles, humaines …) trop peu exploitées, problèmes à résoudre, évolutions marquantes depuis dix ou quinze ans, risques pour le territoire, souhaits de la population, projets dormants ou émergents…

En fonction de leur situation de départ et des objectifs qu'ils veulent se donner, les élus par le biais du Comité de pilotage du processus peuvent orienter la démarche de manière à ce qu'elle leur permette plus particulièrement, par exemple, et au choix :

* De mettre en commun leurs connaissances et leurs préoccupations et de mieux connaitre les autres communes ;
* De repérer et prendre en compte la diversité de leur territoire ;
* De situer le territoire par rapport aux autres territoires qui l'entourent ou l'englobent ;
* D'engager la réflexion sur les enjeux d'aménagement et de développement du territoire intercommunal ;
* De repérer des projets particuliers et/ou des projets communs pouvant concerner plus d'une commune ;
* De travailler sur les orientations d'un projet de territoire ;
* Construire des projets adaptés aux besoins des territoires ;
* De préparer ou d'accompagner d'autres travaux plus sectoriels (développement économique, tourisme, approche paysagère, politique sociale...) ;
* De mutualiser de moyens dans une démarche volontariste ;
* Permettre aux élus, aux acteurs économiques et institutionnels et aux habitants de travailler ensemble sur un projet commun,
* etc.

C'est pourquoi les six Communes se trouvant dans le District de Moramanga se sont convenues d'initier cette démarche de planification spatiale en suivant les différentes phases ci-après :

PHASE DE PREPARATION ET DE SENSIBILISATION

- ✓ Analyse documentaire : TATOM, SRAT, PUDi, SAIC, PRD, PCD, Politiques sectorielles
- ✓ Compilation, synthèse et analyse des données existantes ;
- ✓ Élaboration des fiches de collecte de données complémentaires (Enquête) ;
- ✓ Préparation des cartes numériques détaillées intégrant chaque commune, pour l'élaboration des Atlas communaux simplifiés ;
- ✓ Information et sensibilisation des Communes sur la démarche et le processus (regroupement au niveau de Moramanga et Tamatave I) ;
- ✓ Mise en place du Comité de Pilotage (dans chaque Commune) ;

PHASE D'ANALYSE ET DE COLLECTE

- ✓ Descente pour collecte des données, poursuite de la recherche et analyse documentaire
- ✓ Analyse rétrospective de l'occupation du sol ;
- ✓ Analyse de vocation et de l'évolution du territoire, de principaux problèmes et enjeux ;

PHASE DE REDACTION ET DE VALIDATION

- ✓ Rédaction des diagnostics spatiaux et atlas communaux : Rédaction et synthèse des données collectées - Report sur carte des informations validées - Restitution au niveau de chaque Commune ;
- ✓ Mise en commun des données par zone et diagnostic participatif du territoire intercommunal ;
- ✓ Rédaction et synthèse des données collectées ;
- ✓ Planification stratégique Zone A et Zone B : Identification des projets d'envergure intercommunale (projet de territoire) - Identification de manière participative des engagements et responsabilités de chaque Commune concernée par les projets intercommunaux ;
- ✓ Rédaction des documents de planification spatiale ;
- ✓ Validation des différents outils de planification : restitution de l'ensemble du processus - restitution des outputs (cartes/atlas simplifiées, documents de planification spatiale) - enrichissement et discussion ;

II. L'HISTORIQUE ET DÉLIMITATION ADMINISTRATIVE

1) HISTORIQUE

La « Zone A » ou le territoire de l'intercommunal formé par les six Communes de Moramanga, d'Ambohibary, d'Andasibe, d'Ambatovola, de Beforona et de Morarano Gara se situant dans la région Alaotra Mangoro dans le District de Mangoro, est le lieu d'exploitation de grandes mines de nickel par la Société Ambatovy, traversée par le pipeline conduisant la pulpe de minerai jusqu'à l'usine de raffinerie à Toamasina.

Chaque Commune a sa propre histoire notamment dans l'origine de sa dénomination. Par contre, Mangoro est le nom du fleuve qui traverse la région.

2) DELIMITATION ADMINISTRATIVE

La Zone A s'étend sur une superficie de 304 484,5 ha, soit 43,22% de la superficie du District de Moramanga. Elle est composée de six (6) Communes qui sont subdivisées en 59 Fokontany

Géographiquement, le District concerné est situé dans la partie centrale de Madagascar et délimité :

- Au nord : par le District d'Anjozorobe, et Ambatondrazaka
- Au sud : par le District d'Anosibe An'Ala
- A l'est : par le District de Brickaville
- A l'ouest : par le District de Manjakandriana et Antanambao Manampotsy

Le Chef-lieu du District est Moramanga, situé à environ 100 Km d'Antananarivo et relié à la capitale par la route nationale RN2 et par le chemin de fer.

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques de délimitations par Communes. La Commune d'Ambohibary est la Commune la plus vaste tandis que la Commune de Moramanga est la seule classée Commune urbaine.

Tableau 1: DELIMITATION ADMINISTRATIVE

Zone d'étude	**Communes**		**Nombre**	**Délimitation géographique**
	Dénomination	**Superficie (Km²)**	**Fokontany**	
Agglomération de Moramanga	CU Moramanga	29,07917	13	Entre les méridiens 48°11'25,64"Est et 48°15'50,48"Est et entre parallèles 18°55'0,56"Sud et 18°57'56,51"Sud
	CR Ambohibary	1060,13118	12	Entre les méridiens 48°4'8,53"E et 48°22'41,22"E et entre parallèles 18°45'51,67"S et 19°16'28,38"S
Commune rurale	Andasibe	379,80448	6	Entre les méridiens 48°18'28,89"Est et 48°30'17,58"Est et entre les parallèles 18°45'6,45"Sud et 19°2'40,55" Sud
	Beforona	498,31251	13	Entre les méridiens 48°27'89,15"Est et 48°43'8,04"Est et entre les parallèles 18°48'25,41"Sud et 19°12'8,08" Sud
	Ambatovola	207,17963	8	Entre les méridiens 48°26'33,82"est et 48°34'50,93"est et entre les parallèles 18°43'48,02"Sud et 18°59'26,38"Sud
	Morarano	870,30923	7	Entre les méridiens 48°5'48,57"Est et 48°32'54,62"Est et entre les parallèles 18°32'28,01"Sud et 18°49'28,01" Sud
TOTAL		3 044,82	59	La zone d'étude se situe entre les méridiens 48°4'0,99" Est et 48°43'11,38"

Zone d'étude	Communes		Nombre	Délimitation géographique
	Dénomination	Superficie (Km²)	Fokontany	
				Est, et entre les parallèles 18°32'21,21" Sud et 19°16'28,38" Sud.


Source : Traitement SIG ONG SAHA

3) UN TERRITOIRE SITUE AU CARREFOUR DE TROIS POLES DE DEVELOPPEMENT


Le centre de cette zone qu'est l'agglomération de Moramanga est au carrefour de trois pôles de développement d'Ambatondrazaka (grenier à riz), de l'agglomération d'Antananarivo (pôle industriel) de l'agglomération de Toamasina (pôle industriel et logistique), ce qui lui confère un positionnement particulier, à l'interface entre rural et urbain, entre qualité de vie et proximité de grandes agglomérations tel un territoire de « synthèse ».

Moramanga se trouve à 110 km d'Antananarivo et à 160 km d'Ambatondrazaka, cette situation permet de miser sur une clientèle nombreuse en matière de tourisme et de loisir. Étant un nœud de communication, favorisé par l'existence de la RN2, RN44 et la Voie ferroviaire reliant Antananarivo – Ambatondrazaka – Toamasina moyennant une certaine réhabilitation, la zone donne également aux autres régions l'accès au Port de Toamasina.

Carte 1: LOCALISATION



Carte 2 : DELIMITATION ADMINISTRATIVE



III. DÉMOGRAPHIE

1) UN TAUX D'ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE SUPERIEUR AU RYTHME NATIONAL

L'agglomération de Moramanga abrite le plus de population au vu des services offerts et de la proximité de l'emploi existant. Néanmoins, Il importe de préciser une pression démographique plus conséquente dans les Communes d'Andasibe et d'Ambatovola durant les 12 dernières années.

Tableau 2: ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Zone A		**Année 2007**	**Année 2018 / 2019**	**Taux d'accroissement annuel**
Agglomération	**CU Moramanga**	37 260	53 768	3,74%
	Ambohibary	24 915	36 760	3,60%
Communes rurales	**Andasibe**	10 878	19 291	4,89%
	Beforona	17 049	24 201	2,96%
	Ambatovola	5 894	9 869	4,39%
	Morarano	12 765	19 227	3,79%
		108 761	**163 116**	**3,75%**

Source : Traitement SIG/ONG SAHA

En maintenant ce rythme actuel, l'agglomération présentera quasiment un dédoublement de la population d'ici 20 ans.

2) UN FLUX MIGRATOIRE DYNAMIQUE

Pour parler du flux migratoire, il est nécessaire de s'intéresser à l'agglomération de Moramanga. En tant que ville carrefour, la migration est un phénomène qui touche naturellement l'agglomération de Moramanga. Ainsi, on peut observer 3 formes de migration :


- L'immigration professionnelle des fonctionnaires de l'État et des cadres des sociétés du secteur privé, dont ceux recrutés par le projet d'Ambatovy et des nouveaux investisseurs intéressés par les activités induites, tels les opérateurs en hôtellerie, restauration, petites et moyennes entreprises en bâtiments et menuiseries, nouvelles technologies, animateurs de loisirs. Ils sont majoritairement à l'origine des nouvelles constructions le long de la route nationale 2, et de l'étalement de la ville depuis 2014.

- L'immigration scolaire courante des jeunes élèves en provenance des Communes rurales voisines telles que Morarano et Ambohibary, pour la poursuite de leurs études dans les collèges et lycées publics et privés, complétées plus récemment par des instituts d'enseignement supérieur, louant des logements ou hébergés par des familles proches.

- L'exode rural en provenance de l'arrière-pays. Une immigration sans qualification majeure, saisonnière, qui se sédentarise au fur et à mesure des opportunités. Une population vulnérable attirée par les petits métiers inhérents au marché, aux gares et à l'exploitation de la forêt. Ce type de migration véhicule le mode de vie et de construction rurale, justifié par 40% des bâtis dans la Commune.

- En somme, la ville de Moramanga est soumise à un flux de migration de proximité qui reflète plusieurs caractères.

Carte 3: DENSITÉ DE LA POPULATION PAR FOKONTANY




IV. ANALYSE DES POTENTIALITÉS DU MILIEU

1) UN RELIEF SUBDIVISE EN DEUX CATEGORIES


Le relief de la zone est composé de deux catégories bien distinctes :

- D'une part, on a la Commune de Moramanga et d'Ambohibary. Ces deux Communes sont composées de vaste plateau avec des altitudes variant de 800 et 1000m. C'est la partie ouest de la zone, elle est favorable à l'urbanisation.
- D'autre part, la partie est de la zone est composée de relief accidenté nécessitant des aménagements spécifiques pour une mode de mise en valeur de terrains que ce soit en urbanisation ou en terrain agricole. L'étendue des altitudes varie entre 50m à 1400m, soit une dénivellation de 1350m.



Graphe 1: ÉTENDUE DES ELTITUDES

Le graphe ci-dessous nous montre le profil topographique de la coupe au niveau de la RN2.



Graphe 2: PROFIL TOPOGRAPHIQUE RN2


2) UN CLIMAT TROPICAL CHAUD ET HUMIDE

Un climat tropical chaud et humide avec l'influence de l'alizé et marqué par l'abondance pluviométrique conditionne la sous-région Mangoro à laquelle appartient l'intercommunalité cible. Au fait, les précipitations

moyennes annuelles sont de 1 500 à 2 000 mm avec des brumes toute l'année et un hiver à pluies fines et fréquentes. L'évaporation annuelle est de 500 à 600 mm.
La partie est des Communes d'Ambatovola et de Beforona est composée de climat intermédiaire caractérisé par une forte pluviométrie.

Hydrographiquement, la « zone A » est drainée par des eaux de surfaces et des eaux souterraines. Les eaux de surfaces sont essentiellement des rivières : la rivière Mangoro, Sahatandra, Ranomena, Mangabe, Farizana, Sandrangato, Sahamarirana et ses affluents. Généralement l'hydrographie suit sensiblement celle de la pluviométrie, c'est-à-dire qu'elle dépend de la réaction instantanée de la précipitation. Pendant la saison sèche, le niveau des rivières devient faible, quelquefois elles sont taries ou dépourvues d'eaux de surface comme le cas de certains petits affluents de types temporaires. Par contre, pendant la période des crues, les pluies sont abondantes et les cours d'eau sont bien alimentés avec des débits très élevés. Il faut signaler que les réseaux hydrographiques peuvent être de types dendritiques ou sous forme de méandres. La « zone A » dispose de potentialité en eau souterraine grâce à la précipitation annuelle assez élevée et la nature des formations géologiques sous-jacentes.

Carte 4: RELIEF ET HYDROGRAPHIE



3) UNE FORMATION GEOLOGIQUE STABLE ET RICHE EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION


Les 3/4 de notre pays sont constitués par un socle à dominance granite d'âge divers et gneiss injecté de roches métamorphiques. La végétation est conditionnée par ces variations de pluviométrie : forêt tropicale humide à l'Est, puis forêt savane à l'Ouest et enfin, savane à l'extrême sud-ouest. Selon la compilation de recherche bibliographique et des études préalables, cette zone est dominée par de la migmatite et les dépôts lacustres. Les dépôts lacustres sont le résultat d'un phénomène consistant en l'accumulation de substances sur un substratum, résultant de la désagrégation des roches préexistantes.


Tableau 3: Formation géologique

Type	Superficie en HA	Étendue en %
Migmatite de Brickaville	45 731,42	15,02%
Alluvions récentes	10 399,91	3,42%
Cuirasse ferrugineuse	847,34	0,28%
Dépôt lacustre	60 275,10	19,80%
Filon, quartz	118,56	0,04%
Gabbros	6 294,42	2,07%
Granite etratoîde	2 740,60	0,90%
Migmatite, gneiss, à biotite	56 043,46	18,41%
Migmatites de Mangoro	85 011,63	27,92%
Migmatites Amphibolites	34 042,88	11,18%
Péridotites	1 168,08	0,38%
Syénite	1 811,08	0,59%
TOTAL	**304 484,48**	**100,00%**

Source : Traitement SIG ONG SAHA

Carte 5 : STRUCTURE DU SOL (GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE)





4) UNE FAIBLE MODE DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS

On entend par « savane » les terres dites « tany lavavolo », terres dénudées qui peuvent être d'anciennes zones couvertes de forêts sur lesquelles il n'a pas été décelé cartographiquement d'implantations ou traces d'activités culturales. L'interprétation cartographique peut ne pas permettre de différencier d'anciennes terres de cultures de savane, cependant la pression exercée par l'agriculture sur le milieu, au regard des zones pentues difficilement exploitables mais exploitées laisse penser que des terrains de cultures puissent être laissés suffisamment longtemps en friche aux fins de régénération. De plus des traces des limites des parcelles seraient aussi visibles.

Par cette mode d'occupation des sols, on peut en déduire que :


- Plus de 30% du territoire sont occupés par des forêts, probablement des forêts primaires en majorité (Forêt et zone boisée).
- Plus de 35% ne sont pas encore mis en valeur (Savane herbeuse, savane arborée et sol nu)
- Moins de 30% de la zone sont seulement allouées à des activités agricoles (mosaïque de culture, riziculture, plan d'eau, zone marécageuse)

Tableau 4: OCCUPATION DU SOL2017

N°	Type d'occupation du sol	Superficie en ha	Étendue
1	Zone d'habitation	1 306,57	0,43%
2	Plans d'eaux	506,46	0,17%
3	Zone d'exploitation	1 067,32	0,35%
4	Forêt	94 430,86	31,01%
5	Zone boisée	4 407,46	1,45%
6	Savane arborée	79 042,42	25,96%
7	Zone marécageuse	2 959,19	0,97%
8	Mosaïque de culture	203,39	0,07%
9	Rizière	8 894,55	2,92%
10	Savane herbeuse	111 663,40	36,67%
	Total	304 481,62	**100,00**

Source : Traitement SIG ONG SAHA


La répartition de ces modes de mise en valeur selon les Communes est illustrée dans le graphe suivant :



Graphe 3: MODE DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS PAR COMMUNE


Les terrains non valorisés se situent dans les Communes de Beforona, Ambatovola et d'Ambohibary. Ceci peut être expliqué par :

- L'étendue de la Commune (densité de la population)
- L'aménageabilité des terrains – l'enclavement de certain zone – la vallée étroite



Graphe 4: ÉTENDUE DES PENDAGES


La superficie aménageable disponible est vaste et peut permettre à une population rurale qui pratique un mode cultural ancestral et extensif de prospérer.



	Ambatovola	Ambohibary	Andasibe	Beforona	Cu_Moramanga	Morarano
Supérieur à 24%	30,70%	4,50%	10,04%	24,89%	2,90%	6,67%
Entre 12% et 24%	25,91%	8,92%	20,69%	25,88%	2,67%	11,41%
Entre 4% et 12%	7,59%	10,29%	10,07%	7,09%	14,34%	6,65%
Inférieur à 4%	35,79%	76,29%	59,20%	42,14%	80,08%	75,27%


Graphe 5: ÉTENDUE DES PENDAGES PAR COMMUNE

Carte 6: PENTE



En analysant les pendages en fonction de l'occupation des sols, on peut en déduire encore que les plaines exploitables en activité économiques sont encore sous-exploitées.

Les fortes pentes doivent être aménagées en périmètre forestier en général, mais comme on peut le constater beaucoup restent encore occupés par des savanes. Il en est de même pour les terrains à pente douce, aménageable en culture sèche ou en riziculture.



Graphe 6: MODE DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS EN FONCTION DES PENDAGES

5) UNE MODE D'OCCUPATION DYNAMIQUE ET EVOLUTIVE

Les données chiffrées de superficies respectives et leurs évolutions en 5 ans entre 2012 et 2017, données cartographiques disponibles, permettent de faire des remarques importantes sur l'évolution de l'occupation spatiale.

Généralement, on assiste à une plus hausse superficie de terrain valorisée. Les savanes arborées et les savanes herbeuses ont été réduites à 70% de leur étendue en 2012. Les surfaces des zones de savanes iront en diminuant au profit donc des terrains de cultures sur tanety et de l'extension de l'habitat, c'est un processus ancien et qui se poursuit actuellement.


On pourra s'attendre aussi à une certaine compétition encore plus importante surtout entre le développement des zones de production agricole et l'habitat dans l'avenir (expliquer par l'accroissement de la population). Les forêts qui ont une grande importance pour l'économie locale seront relativement épargnées mais leur destinée à très long terme n'est pas assurée. Le tableau suivant nous montre l'évolution des sols classés comme des savanes (Sol non valorisé) en 2012.


Tableau 5: ÉVOLUTION SPATIOTEMPORELLE DE L'OCCUPATION DU SOL : ANNÉE 2012 EN 2017

2012	Savane arborée	Savane arbustive	Savane herbeuse	Plan d'eau
2017	Forêt	Savane arborée	Mosaïque de culture	Savane arborée
	Savane herbeuse	Forêt	Rizière	Mosaïque de culture
	Rizière	Savane herbeuse	Savane arborée	Rizière
	Zone boisée	Savane arbustive	Savane herbeuse	Zone boisée

Source : Traitement SIG ONG SAHA

Carte 7: ÉVOLUTION SPATIOTEMPORELLE DE L'OCCUPATION DU SOL : ANNÉE 2012 EN 2017





6) UN TERRITOIRE CARACTERISE PAR UNE VASTE ETENDUE D'AIRE PROTEGEE

Les différentes aires protégées occupent 34,03% de la zone. On peut ainsi en déduire la potentialité de l'écotourisme dans le territoire.

Tableau 6: AIRES PROTÉGÉES


Dénomination/ localisation	Statuts	Superficie en ha
Mangoro-Rianila Rivers	Sites Potentiels AP	980,63
Upper Mangoro	Sites Potentiels AP	2 915,78
Analamazaotra	AP gérée par MNP	887,38
Mantadia	AP gérée par MNP	15 455,79
Site Ramsar Torotorofotsy	Nouvelle Aire protégée	1 483,16
Maromizaha	Nouvelle Aire protégée	1 572,95
Corridor Ankeniheny-Zahamena	Aire protégée à Statut temporaire	50 822,94
Ambalabe	Nouvelle Aire protégée	2 046,52
Ambohidray Morarano	Nouvelle Aire protégée	2 063,42
Mangabe	Nouvelle Aire protégée	25 146,61
RTS64	Sites Potentiels AP	234,38
TOTAL		103 609,54


Source : SAPM 2010

Malgré l'ampleur de la réputation de la Commune d'Andasibe, il s'avère que ces aires protégées s'étalent sur plusieurs Communes. Cette potentialité touristique est non négligeable dans le cadre de la planification territoriale de la zone.

Carte 8: AIRE PROTÉGÉE ET STRUCTURE DE GESTION

AIRE PROTEGEE-NOYAU DUR- TERROIR VOIs-SITE





SOURCE : DIRTO/ORTALMA


Graphe 7: FLUC DE VISITE DES PARCS NATIONAUX DANS LA ZONE

7) UN MITAGE DU MILIEU RURAL PAR L'HABITAT

L'habitat se développe de façon anarchique aux environs des rizières et des terres de cultures sèches en concurrence avec ces dernières. En dehors de l'agglomération de Moramanga, des concentrations de tailles appréciables se forment progressivement autour des rizières et des espaces de cultures sèches, mais surtout le long des routes nationales.

À l'instar de l'évolution des terrains voués aux cultures sèches, l'évolution de ceux occupés par les habitations représente aussi des menaces pour les forêts situées en altitude ; les impacts conjugués de ces deux évolutions seront dommageables à l'environnement qui ira en s'aggravant à mesure que les besoins de la population augmentent.

Carte 9: CORRIDOR DE BÂTIS



8) UN TERROIR SUREXPLOITE, UN ECOSYSTEME MENACE

La végétation actuelle est certainement bien loin de ressembler à ce que serait la végétation climacique sur une grande partie de la zone si les habitants n'avaient pas depuis longtemps surexploité la couverture végétale de la zone.

L'usage du bois est très fréquent dans la zone. Il peut être une source d'énergie (pour la zone et à l'extérieur de la zone) mais il est aussi utilisé comme étant un matériau de construction. La pression démographique accentue les besoins en exploitation forestière.

Les principales menaces des ressources environnementales de cette région sont :

- Les espèces envahissantes
- Plusieurs espèces envahissantes menacent la biodiversité floristique essentiellement au niveau des parcs nationaux : à Andasibe/Mantadia (6 espèces), à Anosibe An'Ala sur tanety (11 espèces), sur le basfond avec 3 espèces, au niveau des forêts (6 espèces).
- Les espèces introduites (Espèces introduites dans le parc National d'Andasibe : Flores (2 espèces) et Arbres fruitiers (2 espèces).
- L'exploitation de la biodiversité (espèces en commerce illicite)
- La pression démographique

9) UNE SITUATION FONCIERE QUI LAISSE PEU DE MARGE DE MANŒUVRE

Mis à part les statuts fonciers (titré/ certificat foncier), il est aussi important de remarquer l'existence des noyaux durs et de zone protection dans la partie est de la zone. Cette remarque a été relevée lors des ateliers dans le processus de PCD.

10) UNE ECONOMIE RURALE FONDEE SUR LE TOURISME, L'AGRICULTURE ET L'ELEVAGE

La production rizicole et de produits de cultures sèches (culture de rente

L'agriculture reste l'activité importante de la zone, elle occupe au moins 75% de population active dans le milieu rural. La production agricole représente un potentiel important en cultures vivrières (riz, manioc, maïs, patate douce), de cultures maraichères (tomate, haricot, concombre, ognon, etc.), de cultures fruitières (fruits tropicaux, fruits tempérés) et de cultures à épices (gingembre, piments, etc.). Les deux Communes producteurs du riz sont Ambohibary et Morarano pour une production estimée à 18 500 T sur une superficie de 11 634 Ha avec un potentiel de plus de 25 000 Ha. Par contre, les deux Communes de Beforona et d'Ambatovola sont les pourvoyeuses de la zone en culture de rente, avec une production de 2 000 T de gingembre et 4 769 T de banane.

Néanmoins, la technique traditionnelle prédomine encore au niveau des paysans avec la pratique de Tavy.

Des activités en cours d'amélioration (pisciculture, aviculture …) dans le secteur d'élevage

L'élevage de zébu est assez important, on compte environ 14 514 têtes dans la zone. Les zébus sont utilisés essentiellement pour les travaux agricoles.

L'élevage porcin n'est pas encore développé. Presque tous les ménages dans le milieu rural font de l'élevage de volaille (poulet, canard, oie), cette filière est en voie de développement dans certaines partie de la zone. Il en est de même pour la filière pisciculture dont la promotion bénéficie de l'appui de la Société Ambatovy.

L'exploitation forestière

La région Alaotra-Mangoro peut miser sur un développement économique, basé sur l'exploitation forestière de la société Fanalamanga, implantée dans le District de Moramanga. L'exercice de 2018 a généré plus de 20 milliards d'Ariary de recettes à Fanalamanga, avec une rentrée fiscale de 4 milliards d'Ariary dans la caisse de l'État, d'après la trésorerie de la société qui a pu exploiter 280.000 m 3 de bois sur une superficie de 1.100hectare.

Cette exploitation forestière se traduit par la présence des entreprises de bois et des produits forestiers tels que les scieries et les menuiseries. En 2010, Moramanga produisait dans les 35 000 tonnes de charbon.

QUANTITES DE PRODUITS FORESTIERS DANS LE DISTRICT DE MORAMANGA

- Nombre de sacs de charbon : **1 929 732 sacs**
- Quantité bois ordinaires : **2 311,28 m3**
- Quantité bois de pins : **59 539,25 m3**
- Quantité bois eucalyptus : **9 309,25 m3**
- Quantité Bois ronds d'eucalyptus : **310 925 pièces**
- Poteaux eucalyptus : **8 567 pièces**
- Bambous : **38 844 pièces**
- Bois de chauffe : **32 203,44 stères**
- Écorces mimosas : **15 556 kg**
- Centella asiatiaca (talapetraka) : **92 500 kg**
- Tambourissa trichophylla (ambora) : **6 000 kg**

Source : CEED et CIREDD MORAMANGA

Le tourisme

Les tableaux suivants récapitulent le nombre de visiteurs des parcs nationaux dans la zone et les recettes générées par les activités écotouristiques. (Source Madagascar National Park ou MNP)

Tableau 7:ÉVOLUTION DES VISITEURS

Nombre des Visiteurs	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
Parc National Mantadia	45	3	109	296	474	427	831	658	1093	1659	943	376	**6914**
Parc National Analamazaotra	601	501	996	1908	2237	1634	3087	3854	3760	4413	2577	1223	**26791**

SOURCE : DIRTO/ORTALMA

Tableau 8 : RECETTE DU SECTEUR TOURISTIQUE

Année	Visiteurs étrangers	Visiteurs nationaux	Total	DEAP (Ar)	Recettes annexes (Ar)	Total (Ar)
2014	16 562	9 181	25 743	284 735 200	17 372 125	302 107 325
2015	17 273	8 319	25 592	347 724 900	19 932 341	367 657 241
2016	21 437	8 382	29 819	545 330 500	15 969 258	561 299 758
Total	50 746	26 227	81 049	1 470 607 000	74 202 132	1 544 809 132

SOURCE : DIRTO/ORTALMA

DEAP : Droit d'entrée dans les aires protégées

11) UN NOMBRE IMPORTANT D'EQUIPEMENTS DE BASE

Une manière d'apprécier le niveau d'équipement est de comparer l'état existant par les normes sectorielles.

Le secteur éducatif

L'éducation est la base de tout développement. La norme requise est d'un établissement de niveau 1 par Fokontany et 1 établissement de niveau 2 par District. Sans pour autant analyser à l'échelle Fokontany, on constate que le nombre d'établissements de niveau 1 est suffisant dans l'intercommunalité.

Tableau 9: INFRASTRUCTURES ÉDUCATIVES

ÉDUCATION				
Commune	Préscolaire	Niv I	Niv II	Niv III
CU Moramanga	36	36	15	9
Ambohibary	0	33	7	0
Andasibe	1	12	0	0
Beforona	0	27	2	2
Ambatovola	0	9	2	0
Morarano	2	25	5	1
Agglomération	36	69	22	9
Commune rurale	3	73	9	3

Le mauvais état des infrastructures, l'insuffisance en nombre des enseignants et le manque d'équipements scolaires demeurent les problèmes du secteur éducatif dans les Communes. Les activités parascolaires, favorables à l'épanouissement des jeunes sont aussi insuffisantes.

Le secteur santé

En analysant les données perçues dans chaque Commune, il en résulte que l'intercommunalité bénéficie d'une bonne quantité d'équipement sanitaire. Malgré cela, le secteur santé souffre du manque de personnel sanitaire selon les enquêtes mené lors du processus des PCD.

Tableau 10: INFRASTRUCTURE DE SOIN

Commune	CSB I	CSB II	SMIMO	Toby AC	CHD	Dispensaire
CU Moramanga	0	3	1	13	1	3
Ambohibary	5	3	0	4	0	1
Andasibe	1	0	1	4	0	2
Beforona	2	0	0	0	0	0
Ambatovola	2	1	0	0	0	0
Morarano	2	1	0	0	0	0
Agglomération	5	6	1	17	1	4
Commune rurale	7	2	1	4	0	2

Selon les normes du Ministère de la Santé publique :

- Un Centre de Santé de base doit desservir jusqu'à 10.000 habitants

- Un Centre Hospitalier de District (CHD) doit en principe desservir jusqu'à 100.000 habitants

Tableau 11 : TAUX DE RECOUVREMENT EN ÉQUIPEMENT MÉDICAL

	CSB	CHD
Norme	1/10 000hab	1/100 000hab
Recouvrement	230000	100000
Taux de recouvrement	141%	61%

Le secteur eau


Il n'existe aucun réseau d'adduction d'eau potable dans les Communes rurales, ainsi on compte de nombreux systèmes automne d'approvisionnement en eau à travers la création des puits soit par captage individuel au niveau des fleuves avoisinants soit par un mode de gestion privé

Tableau 12: ADDUCTION EN EAU POTABLE

Commune	BF	Puits				
CU Moramanga	39	0				
Ambohibary	32	8				
Andasibe	27	6		**Agglomération**	71	8
Beforona	30	2		**Commune rurale**	73	17
Ambatovola	16	0				
Morarano	0	9				

Tableau 13 : TAUX DE RECOUVREMENT DES INFRASTRUCTURES D'ADDUCTION D'EAU POTABLE


	BF	Puits
Norme	1/1000Hab	1/2000Hab
Recouvrement	115200	40000
Taux de recouvrement		95,15%


ADDUCTION EN EAU POTABLE "BF"
572000
581000
590000
599000
608000
617000
626000
635000
N
Morarano Gara
Ambohibary
Ambatovola
Périnet (Andasibe)
Moramanga
Beforona
RN 2
Marofody
Androfia
Sakalava
Ambohidray
Ambohibolakely
Marovoay Gara
Andonaka
Vohibazaha
Ambohitrakanga
Ampitambe
Falierana
Antsiramihanana
Volove
Ankeniheny
Ankondromorona
Menalamba
Befotsy
Ankarahara
Antsirinala
Analalava
Andasibe
Andasifahatelo
Fanovana
Antandrokomby II
Morafeno
Soavinorona
Ambohimanatrika
Ambohimarina
Ambinanisahavolo
Fierenana
Ambavaniasy
Marozevo
Sahafitahana
Antsily
Ampangalantsary
Ambatoharanana
Antsakaviro
Sahanonoka
Ambodilaingo
Ampasimazava
Ambodiara I
Ampahitra
Ambodimanga
Système de Projection Cartographique: Laborde Madagascar
Sources: BD 100,2006;Google Earth 2017;SAHA 2019
Echelle:
0
5
10
Km
Nombre BF:
0 - 1
2 - 3
4 - 6
7 - 13
14 - 58
LEGENDE:
Données topographiques:
Chef-lieu communal
RN
Pipeline
Piste
Sentier
Données hydrographiques:
Rivière permanente
Rivière temporaire
Plans d'eaux
Limite administrative:
Limite de la zone d'étude
Communes environnantes

12) UN FAIBLE NIVEAU D'APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE

Malgré la proximité et le parcours des réseaux d'électrification de la Jirama venant d'Andekaleka, seulement quelques Fokontany sur les 59 bénéficient de l'électricité. Ceci est dû à la faiblesse des activités économiques qui est caractérisée par une économie de subsistance en général et la faiblesse des revenus des ménages constatée au niveau des enquêtes. La croissance de la consommation de l'énergie dépendra des conditions d'amélioration de la production agricole et de l'élevage ainsi que le niveau de diversification des activités en général. Malgré cela, dans le cadre des opportunités qui se présente à la zone, la recherche d'une source d'énergie est primordiale dans le devenir du territoire. De plus l'intercommunalité peut bénéficier d'un branchement en électricité par l'intermédiaire des projets de barrage hydroélectrique d'Ampasimbe dans le District Brickaville, de Volobe.

ELECTRIFICATION DANS LA ZONE "A"



13) UN NIVEAU D'INFRASTRUCTURE ROUTIERE ET VOIE DE COMMUNICATION LIMITEE

La zone souffre d'un déficit en termes d'infrastructure routière. Il est à noter que 2 routes nationales touchent la zone d'étude : la RN2, RN44 et la RIT 23A reliant Moramanga et Anosibe an'Ala. L'état de ce dernier est très dégradé, dans notre zone elle relie le sud d'Ambohibary à l'agglomération de Moramanga.

A ceci s'ajoute la ligne ferroviaire reliant Antananarivo – Toamasina (TCE) et Ambatondrazaka (MLA). L'exploitation est assurée par l'entreprise MADARAIL, qui propose non seulement le transport des passagers mais aussi le transport des marchandises. Avec plus de 120 voyageurs par jour, soit 840 par semaine ou 3 360 par mois, la gare ferroviaire de Moramanga constitue une sorte de plaque tournante pour les personnes transitant de train à train ou de train à route. D'autant plus que plusieurs localités ne sont pas desservies par les routes nationales, le réseau ferroviaire permet le désenclavement de plusieurs zones.

Le tracé du pipeline de l'exploitation minière à Ambatovy fait office d'une piste pour la partie nord-est de la zone.

Les pistes rurales et les sentiers sont les plus fréquents mais leur état est très dégradé. La plupart ne sont pas praticables toute l'année et elles ne sont généralement pas accessibles en véhicule.


Tableau 14: INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

Type de la route	**Longueur en km**
PISTE	200,93
SENTIER	133,7
PIPELINE	43,36
RN	101,62

Tableau 15: DENSTITE DES INFRASTRUCTURE ROUTIÈRES

Nom de la Commune	Longueur en Km	Superficie en Km²	Densité en KM de route/KM²
Ambatovola	27,68	207,18	0,13
Ambohibary	239,25	1060,13	0,23
Andasibe	99,02	379,8	0,26
Beforona	18,6	498,31	0,04
Cu Moramanga	22,86	29,08	0,79
Morarano	72,18	870,31	0,08

Carte 12: DENSTITE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES



V. Caractères d'excellence de l'intercommunalité

1) Un territoire multipolaire (industriel, touristique, urbain)

L'une des particularités de cette intercommunalité est d'être un territoire multipolaire. En effet, le territoire à elle seule est composé de plusieurs pôles économiques :

- ***Pôle touristique Andasibe***

  L'écotourisme est développé et contribue de façon conséquente au développement de l'intercommunalité. Le tourisme est l'activité qui consiste à découvrir un site distinct de celui où on habite et/ou à en profiter. La zone jouit d'un potentiel touristique notamment l'écotourisme et le tourisme de découverte. Le tourisme fait subir des pressions aux sites visités : physiques et directes, démographiques, foncières, culturelles.

  - Stèle 1947
  - Cimetière Ambato à 6Km de Moramanga
  - Parcs nationaux Andasibe
  - Gîte Fanihy Analasoa
  - Réserve spéciale d'Indri d'Analamazaotra
  - Réserve Forestière Fierenana
  - Site RAMSAR Torotorofotsy
  - Musée de la Gendarmerie avec sa collection des voitures anciennes, d'uniformes, et de prises parfois insolites

- ***Pôle urbain Moramanga et Ambohibary***

  - Pôle commercial et d'approvisionnement

La ville joue un rôle incontournable dans le domaine commercial. Elle possède un grand marché communal situé à Moramanga Ambony qui est actuellement le plus grand de Madagascar. Il est bâti sur une surface de 1,3 ha et peut accueillir près de 1200 commerçants, pouvant disposer de box ou d'étals. Cette infrastructure a été financée entièrement par le Fonds d'investissement social du Projet Ambatovy.

Le commerce fait travailler presque la moitié de la population de l'agglomération

  - Pôles administratifs (Moramanga, Chefs-lieux de district)

La Commune urbaine de Moramanga est actuellement le Chef-lieu du District de Moramanga et de ce fait un pôle administratif de la sous-région. La ville de Moramanga abrite tous les services administratifs. Faisant partie des pôles de décision au développement régional, elle a un pouvoir de commandement non négligeable sur tout l'ensemble de son territoire. Elle dispose aussi d'une forme d'autorité et d'une certaine capacité d'organisation et ceci se perçoit par la concentration de l'administration (Services techniques déconcentrés ou STD) au niveau de la ville et des autres représentations de grandes institutions de l'État (JIRAMA, CNaPS …).

Cette présence de nombreux STD au niveau de la ville de Moramanga donne un semblant d'indépendance et d'autonomie de gestion et d'administration de ces STD vis-à-vis des Directions régionales sises à Ambatondrazaka.

  - Pôle résidentiel

L'agglomération de Moramanga abrite plus de la moitié de la population de l'intercommunalité. La ville compte actuellement environ 11.044 toits.

2) UNE QUANTITE SUFFISANTE D'INFRASTRUCTURES DE BASE

Avec l'appui social d'Ambatovy, l'intercommunalité bénéficie d'une quantité suffisante d'infrastructure de base. On a pu voir le ratio des équipements de base, les chiffres montrent un nombre adéquat d'équipements de base. Il est quand même important de souligner la valeur qualitative de ces équipements qui sont généralement en mauvais état. En outre ces centres doivent aussi assurer un « Paquet minimum d'Activité », c'est-à-dire qu'elles doivent inclure :

- Des infrastructures adéquates (approvisionnement en eau potable, électricité, cadre de vie et environnement sains, etc.)
- Des équipements suffisants
- Des ressources humaines qualifiées
- Une bonne gestion de l'institution

3) UNE FORTE CAPACITE FINANCIERE

L'une des potentialités non négligeables de la zone est leur ressource financière. Le traitement du minerai a débuté en 2012 qui a donc marqué le début de l'exportation de nickel et partant, le versement de ristournes et de redevances minières à l'État malagasy et aux Communes touchées par l'exploitation. Selon l'article 2 de la loi n°99-022 du 19 aout 1999 modifiée par loi n° 2005 – 021, la redevance minière désigne la perception de 0,6% due sur la valeur des produits des mines à leur première vente, effectuée au profit de l'État et des institutions sectorielles nationales tandis que la ristourne comme la perception de 1,4% due sur la valeur des produits des mines à leur première vente, au profit de collectivités décentralisées.

VI. POINTS DE VIGILANCES DE L'INTERCOMMUNALITÉ

1) UNE CARENCE EN ENERGIE

Dans la perspective où de zone industrielle prévue dans les différents outils de planification (Tatom, PUDi de Moramanga), le branchement en électricité sera un facteur de blocage dans la mise en œuvre de ces projets.

2) L'ENCLAVEMENT DE CERTAINES ZONES

La zone souffre d'un déficit pondérable en infrastructure routière. Deux des 6 Communes sont géographiquement éloignées de l'agglomération, à ceci s'ajoute l'arrêt du transport ferroviaire. Malgré leur liaison par la RN 2 et la RN44, la connexion agglomération/zone rurale s'avère être rude. Au vu de l'opportunité qui se présente pour l'agglomération (future zone industrielle) qui ambitionne de générer plus de 20 000 emplois, l'accès à cette zone doit être impératif.

3) UNE LACUNE DANS L'ENCADREMENT ET L'APPUI TECHNIQUE

La zone bénéficiait de l'appui technique du projet ADRA. Le projet Tantsaha ou « Tetikasa Antoky Ny Tontolo Salama Ambanivohitra Sy Ny Harena Ampy » qui se traduit par « Projet en faveur de la santé et de la prospérité des agriculteurs » est celui initié par l'ADRA ou Adventist Development and Relief Agency à Madagascar. Le projet a été développé entre 2004-2009 dans la région Alaotra Mangoro, précisément dans les districts de Moramanga et d'Anosibe An'Ala. L'objectif était d'améliorer la productivité agricole grâce à la dispense de formations aux agriculteurs pour l'adoption de techniques agricoles modernes, la diversification des cultures et à des appuis pour l'accès aux marchés. Depuis l'arrêt du projet, les

Communes espèrent une extension du projet. Le mode de mise en valeur des terrains reste très faible aux vues de l'occupation du sol (près de 35% du territoire est occupé par des savanes).

4) MANQUE DE CAPACITE EN TERMES DE BUDGET, MAITRISE D'OUVRAGE, ATTRACTION DES OPERATEURS/INVESTISSEURS

La méconnaissance des lois et manques d'accompagnement en termes de maitrise d'ouvrage et attraction d'investisseur figure parmi les déficits de la zone A au vu de leur forte capacité financière et de leur production agricole. L'attraction d'investisseur devrait être un point d'inflexion pour hausser l'économie locale du territoire intercommunale. On note alors une sous-exploitation de ces compétences dans la zone.

VII. PROBLÉMATIQUES MAJEURES DE LA ZONE A


Six problématiques majeures qui sont interdépendantes sont identifiées dans la zone :

- Acuité des problèmes fonciers : spoliation de terrains, étroitesse des terrains disponibles, difficulté à la sécurisation foncière ; Plan local d'occupation foncière ne reflète pas plus la réalité terrain
- Déforestation, dégradation de l'environnement et perturbations liées au changement climatique ; Non maitrise de la gestion et de l'exploitation forestière
- Problèmes des jeunes et de l'accès à l'emploi, Insuffisance de spécialisation, centre de formation technique et professionnel
- Insécurité généralisée : vol de bœuf, maraudage, actes de banditisme, délinquance juvénile
- Prolifération anarchique des constructions à cause de la pression démographique et l'absence/non-application du plan d'urbanisme
- Niveau de vie précaire de la grande majorité de la population (taux de pauvreté élevé)

VIII. TENDANCE ET ENJEUX

1) ARTICULATION ENTRE LES DIFFERENTES FONCTIONS DE CHAQUE TERRITOIRE COMMUNAL

Une des particularités de la zone est le fait qu'elle abrite plusieurs fonctions. De ce fait, une bonne articulation entre ces différentes fonctions s'avère être cruciale pour un développement équitable de la zone.



Graphe 8: Besoin essentiel de chaque secteur

2) PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

À titre de référence, voici la donnée de dégradation de l'environnement dans le district en 2018.

Tableau 16: DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT

DISTRICTS	REBOISEMENT (Ha)	DÉFRICHEMENT (Ha)	FEUX DE BROUSSE (Ha)	FEUX DE REBOISEMENT (Ha)	FEUX DE ZETRA (Ha)
MORAMANGA	76,75	228			ND


Source : CIRCONSCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CIREDD) MORAMANGA

L'environnement et l'écosystème sont les produits touristiques de la zone. Leur préservation figure parmi les enjeux de la zone du fait qu'elle contribue considérablement à son attractivité. Les structures de préservation et de gestion sont fonctionnelles par l'intermédiaire de la MNP et des VOI qui ont déjà délimité les aires protégées. Du moment que le bien être humain ne soit pas un enjeu, ces structures devraient être redynamisées.

De plus, l'exploitation forestière est présente dans la zone. À défaut d'être excessive, la zone d'exploitation forestière doit être compensée par une zone de reboisement.

3) RESSOURCES HUMAINES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES TERRAINS AMENAGEABLES

En prenant comme hypothèse que la tendance des 10 dernières années soit maintenue, on a la courbe tendancielle projetée. De la même façon, en prenant comme paramètre l'avènement de la société Ambatovy et le taux de croissance moyenne dans la zone, on aura un point d'inflexion pour une projection démographique incluant les facteurs déterminants.



	2007	2019	2034
Tendancielle	108761	163116	285106
Avec facteur determinant	108761	163116	305099

Graphe 9: PROJECTION DÉMOGRAPHIQUE 15 ANS

La tendance de la projection démographique met en exergue un accroissement assez important dans la zone. Le capital humain doit être un moteur de développement avec une ressource naturelle comme levier. Cet enjeu peut se traduire par l'accroissement du chômage avec accroissement des commerçants ou par une ressource humaine qualifiée par un encadrement technique et avec un emploi diversifié.

La valorisation et l'extension des terrains aménageables font donc partie des variables clés du développement de notre zone. En prenant comme fait la tendance négative, c'est-à-dire un accroissement des terrains non valorisé, on devra s'attendre à une déforestation massive de la zone.

4) Bonne gouvernance

A l'état actuel, la capacité financière de la Commune a accru de manière considérable. La bonne gouvernance pourrait faire en sorte que cette capacité financière soit pérenne et au service du développement de chaque Commune et de l'intercommunalité. Un des facteurs de blocage a été soulevé durant l'atelier dénonçant la lenteur administrative.

IX. PERSPECTIVES ET PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT

1) Determination de la vision (horizon 10 ans)

« Territoire d'intercommunalité caractérisé par des couverts forestiers naturels et anthropiques, groupement de six communes évoluant chacune selon ses compétences distinctives : Moramanga – grande ville centre de gravité du territoire ; Ambohibary – levier d'industrialisation multisectoriel ; Morarano, Beforona et Ambatovola – garant de l'approvisionnement en produits agricoles (élevage et pêche compris) ; Andasibe – gage du développement économique durable »

2) Facteurs determinants le developpement futur de la Zone A

ce sont des éléments importants qui déterminent ou qui influencent fortement le développement futur du territoire intercommunal.

- ❑ La Zone industrielle, le projet « Textile city » (700 Ha à Ampitambe)
- ❑ Le développement de l'axe économique TATOM

- ❑ L'extension du Port de Toamasina et la création de voie de contournement de la ville de Moramanga
- ❑ La valorisation des terrains d'exploitation agricole et des couverts forestiers
- ❑ Le développement des ressources humaines : formation, encadrement technique, accès à TIC

X. DÉTERMINATION DE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

1) RENFORCEMENT DE CAPACITE EN TERMES DE GOUVERNANCE

- Création de OPCI
- Attraction d'investisseur et opérateur pour l'implantation d'Usine
- Formation des SLC

2) ACCOMPAGNEMENT ET APPUI TECHNIQUE DES FILIERES PORTEUR DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS (BANANE, APICULTURE, PECHE)

- Aménagement de Pépinière
- Renforcement de capacité technique (agriculture, élevage et tourisme)
- Dotation de matériel et redynamisation des VOI


3) RENFORCEMENT DES LIAISONS INTERCOMMUNALES

- Ambatovola-Moramanga,
- Beforona-Ambatovola

4) AMELIORATION DE LA GESTION FONCIERE


- Sensibilisation sur les lois foncière
- Création/mise en place de CRIF par l'intercommunalité
- Élaboration de Plan local d'Occupation foncière
- Appui financier du CRIF par l'intercommunalité

Carte 13: ZONAGE



XI. PRIORISATION DES PROJETS DE TERRITOIRE

Selon la priorisation discuter au cours des ateliers et selon les moyens des communes, ci-dessous le résultat de la priorisation par thème des communes.



1) LISTE DES ACTIVITES PAR THEMATIQUES

Ci-dessous la liste des activités par thématique. Les catégories ont été déterminées par la modalité de mise en œuvre :

SEN : Sensibilisation : Recrutement de prestataire externe

DOM : Dotation de matériel : Fourniture de matériel

FOR : Formation : Recrutement de consultant individuel ou groupe de consultant ou association ayant les compétences nécessaires

MI : Mesure en interne ne nécessitant aucune dépense

AT : Atelier : Ne nécessite que des moyens logistiques minimum

ETU : Étude : Prestation de cabinet ou de groupe de consultant

INFRA : Infrastructure : Appel d'offres pour l'implantation d'infrastructure

Thématiques	Activités (Mesure à prendre)	Sous Activités / Modalité de mise en œuvre	Cibles	CAT
Forêt et exploitation forestière	Sensibilisation sur l'environnement	Sensibilisation via média local hebdomadaire	Population	SEN
		Recrutement d'animateur mobile	Population	SEN
	Renforcement et sécurisation des Aires protégées	Redynamisation des VOI	VOI	SEN
		Dotation de matériel kit de reboisement	VOI	DOM
		Dotation de matériel de surveillance et de gestion (GPS, Drone, Ordinateur)	VOI	DOM
		Formation sur l'usage des matériels	VOI	FOR
		Formation des VOI sur la gestion des aires protégées	VOI	FOR
Économie/ Accès à l'emploi	Renfoncement de capacité technique Agriculture	Encadrement technique et développement des AGR	Association paysanne/coopérative agricole	FOR
		Accompagnement sur l'implantation de pépinière intercommunal à adapter à chaque Commune	Association paysanne/coopérative agricole	FOR
		Formation sur les nouvelles techniques de développement des produits agricoles (Gingembre, banane, orange, canne à sucre)	Association paysanne/coopérative agricole	FOR
		Formation sur l'exploitation agricole des terrains à fort pendage	Association paysanne/coopérative agricole	FOR
	Création d'usines de transformation	Concertation avec l'EDBM pour l'attraction d'opérateur économique dans la zone	Opérateur/Investisseur	AT

Thématiques	Activités (Mesure à prendre)	Sous Activités / Modalité de mise en œuvre	Cibles	CAT
		Atelier d'attraction et d'orientation regroupant des opérateurs et investisseur lié au produit agricole de la zone (homeopharma, SIRAMA, DZAMA…)	Opérateur/Investisseur	AT
Gouvernance	Renforcement de capacité en termes de maitrise d'ouvrage	Renforcement de capacité sur les compétences communales	Intercommunalité	FOR
		Renforcement de capacité sur la maitrise d'ouvrage	Intercommunalité	FOR
		Renforcement de capacité sur le montage et gestion de projet Communal	Intercommunalité	FOR
		Renforcement de capacité sur le suivi-évaluation de projet	Intercommunalité	FOR
Énergie	Promotion de l'énergie renouvelable	Inventaire des sources d'énergie potentielle dans zone	Intercommunalité	ETU
		Implantation de nouvelle source d'énergie en partenariat avec MIN Énergie	Intercommunalité	INFRA
Foncier	Sensibilisation sur les lois foncière	Traduction des textes et lois régissant le foncier en Malagasy	Population locale	FOR
		Affichage des textes clé au niveau de chaque Commune/Fokontany en Malagasy	Population locale	SEN
		Création d'un CRIF en collaboration avec le MIN en charge des services fonciers	Population locale	INFRA
Gouvernance	Création de l'OPCI	Formation sur les lois régissant l'OPCI	Intercommunalité	FOR
		Arrêté communal conjoint sur la création de l'OPCI	Intercommunalité	MI
		Accompagnement sur la Concertation des Communes sur les modalités de l'OPCI (Siège, compétence, cotisation)	Intercommunalité	AT
		Dotation de matériel informatique	Intercommunalité	DOM

Thématiques	Activités (Mesure à prendre)	Sous Activités / Modalité de mise en œuvre	Cibles	CAT
Transport	Amélioration de liaison intercommunale par des routes	Aménagement de la route Moramanga-Ambatovola (HIMO)	Ambatovola-Andasibe-Ambohibary-Moramanga	INFRA
		Aménagement de route reliant la RN2-Beforona-Ambatovola (HIMO)	Ambatovola- Beforona	INFRA

2) PLANIFICATION ET BUDGETISATION DES ACTIVITES

Sous Activités / Modalité de mise en œuvre	Estimation de prix	CAT	ANNÉE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Formation sur les lois régissant l'OPCI	4 000 000	FOR															
Arrêté communal conjoint sur la création de l'OPCI	-	MI															
Accompagnement sur la Concertation des Communes sur les modalités de l'OPCI (Siège, compétence, cotisation)	4 000 000	AT															
Achat de matériel informatique	20 000 000	DOM															
Encadrement technique et développement des AGR	15 000 000	FOR															
Formation sur les nouvelles techniques de développement des produits agricoles (Gingembre, banane, orange, canne à sucre)	10 000 000	FOR															
Formation sur l'exploitation agricole des terrains à fort pendage	6 000 000	FOR															
Concertation avec l'EDBM pour l'attraction d'opérateur économique dans la zone	2 000 000	AT															
Atelier d'attraction et d'orientation regroupant des opérateurs et investisseur lié au produit agricole de la zone (homeopharma, SIRAMA, DZAMA…)	4 000 000	AT															

Sous Activités / Modalité de mise en œuvre	Estimation de prix	CAT	ANNÉE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Traduction des textes et lois régissant le foncier en Malagasy	2 000 000	FOR															
Affichage des textes clé au niveau de chaque Commune/Fokontany en Malagasy	6 000 000	SEN															
Création d'un CRIF en collaboration avec le MIN en charge des services fonciers	30 000 000	INFRA															
Élaboration d'un plan local d'occupation foncière	240 000 000	ETU															
Mise à jour du plan local d'occupation foncière	120 000 000	ETU															
Renforcement de capacité sur les compétences communales	8 000 000	FOR															
Renforcement de capacité sur la maitrise d'ouvrage	8 000 000	FOR															
Renforcement de capacité sur le montage et gestion de projet communal	8 000 000	FOR															
Renforcement de capacité sur le suivi-évaluation de projet	8 000 000	FOR															
Aménagement de route reliant la RN2-Beforona-Ambatovola (HIMO)	5 000 000 000	INFRA															
Inventaire des sources d'énergie potentielle dans zone	25 000 000	ETU															

Sous Activités / Modalité de mise en œuvre	Estimation de prix	CAT	ANNÉE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Implantation de nouvelle source d'énergie en partenariat avec MIN Énergie	-	INFRA															
Sensibilisation via média local hebdomadaire	5 000 000	SEN															
Recrutement d'animateur mobile	5 000 000	SEN															
Accompagnement sur l'implantation de pépinière intercommunal à adapter à chaque Commune	6 000 000	FOR															
Redynamisation des VOI	3 000 000	SEN															
Dotation de matériel kit de reboisement	12 000 000	DOM															
Dotation de matériel de surveillance et de gestion (GPS, Drone, Ordinateur)	30 000 000	DOM															
Formation sur l'usage des matériels	8 000 000	FOR															
Formation des VOI sur la gestion des aires protégées	8 000 000	FOR															
TOTAL	5 594 000 000		229 000 000					254 000 000					5 120 000 000				

3) FICHES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE DES PROJETS PRIORITAIRES (5 ANS)

Formation sur les lois régissant l'OPCI

TITRE	***Formation sur les lois régissant l'OPCI***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Face au problème (déforestation, pauvreté, litige foncier…) commun des Communes d'Ambohibary, d'Andasibe, d'Ambatovola, de Beforona, de Morarano et de Moramanga, les six Communes ont choisi d'unifier pour résoudre en conjointement leur difficulté. Ainsi, dans le cadre le renforcement de capacité en termes de gouvernance, les Communes doivent bénéficier d'une formation sur les lois régissant l'OPCI (Organisme Public de Coopération Intercommunale).
LOCALISATION	• Moramanga
OBJECTIFS	Les Communes maitrisent les compétences de l'intercommunalité.
RESUTATS ATTENDU	Éviter tout risque de faute administrative, un OPCI constituer légalement
BÉNÉFICIAIRES	Maires et Conseiller communal des Communes d'Ambohibary, d'Andasibe, d'Ambatovola, de Beforona, de Morarano et de Moramanga
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Formation sur le **Décret n° 99 – 952 du 15 décembre 1999**
DURÉE	2Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	4.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	INDDL, OSC,

Accompagnement sur la Concertation des Communes sur les modalités de l'OPCI (Siège, compétence, cotisation

TITRE	***Accompagnement sur la Concertation des Communes sur les modalités de l'OPCI (Siège, compétence, cotisation)***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Pour faciliter la mise en place et l'opérationnalisation de l'OPCI, les Communes ont besoin d'accompagnement sur les modalités d'opérationnalisation de l'OPCI sur les diverses concertations sur le Siege, les Compétences, transfert éventuel de patrimoine, cotisation, organigramme… Ainsi, il faut accompagner les Communes dans ces taches.
LOCALISATION	• Moramanga
OBJECTIFS	Opérationnalisation de l'OPCI
RESUTATS ATTENDU	Un OPCI constituer légalement avec un bureau, un organigramme, et règlement interne
BÉNÉFICIAIRES	Maires et Conseiller communal des Communes d'Ambohibary, d'Andasibe, d'Ambatovola, de Beforona, de Morarano et de Moramanga
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Accompagner les concertation et discussion sur le président de l'OPCI, le siège, transfert de patrimoine, cotisation des Communes, l'organigramme
DURÉE	2Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	4.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	INDDL, OSC,

TITRE	***Achat de matériel informatique et bureautique***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'OPCI, l'achat de matériel informatique et bureautique d'avère important pour le bon fonctionnement de l'Organisme
LOCALISATION	• Siège OPCI
OBJECTIFS	Opérationnalisation de l'OPCI
RESUTATS ATTENDU	Un OPCI constituer légalement avec un bureau, un organigramme, et règlement interne
BÉNÉFICIAIRES	Bureau exécutif de l'OPCI
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Achat de 6 Ordinateurs (1.500.000 Ar/ordinateur) Achat 2 d'imprimante (500.000 Ar/imprimante) Table de bureau 6 (800 .000 Ar/table) Chaise 6 de bureau (200.000 Ar/Chaise) Achat de prise multiple (100.000 Ar) Achat de projecteur (1.000.000 Ar)
DURÉE	10 Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	20.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Ambatovy

TITRE	***Encadrement technique et développement des AGR***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	D'après la 9e cible l'ODD 12, il est consigné qu'il faut aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et technologiques qui leur permettent de s'orienter vers des modes de consommation et de production plus durables. Ainsi, dans le cadre de l'accompagnement et d'appui technique des filières porteur, l'encadrement technique et le développement des Activités génératrices de Revenus s'avèrent importants pour l'atteint du développement.
LOCALISATION	• Siège OPCI
OBJECTIFS	Optimisation de la production agricole
RESUTATS ATTENDU	Les agriculteurs bénéficient d'un encadrement technique et valorisent les activités génératrices de revenus
BÉNÉFICIAIRES	Association paysanne, VOI, Coopérative et association agricoles
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Formation sur les nouvelles techniques agricoles adaptée à la localité. Formation sur les activités génératrices de Revenus
DURÉE	15Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	15.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min Agri, Ambatovy, Fanalamanga,

Formation sur les nouvelles techniques de développement des produits agricoles (Gingembre, banane, orange, canne à sucre)

TITRE	***Formation sur les nouvelles techniques de développement des produits agricoles (Gingembre, banane, orange, canne à sucre)***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Face aux techniques traditionnelles non productives, les Communes ont décidé de bénéficier d'une formation sur les nouvelles techniques agricoles, de trouver de nouveau produit agricole adapter à leur pédologie. Ces dernières concordes avec la 9e ciblent l'ODD 12, il est consigné qu'il faut aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et technologiques qui leur permettent de s'orienter vers des modes de consommation et de production plus durables.
LOCALISATION	• Siège OPCI
OBJECTIFS	Promouvoir les nouvelles techniques agricoles
RESUTATS ATTENDU	Optimisation de la mise en valeur des terrains exploitable
BÉNÉFICIAIRES	Association paysanne, VOI, Coopérative et association agricoles
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Étude pédologique des terrains Formation sur l'aptitude agricole des terrains Formation sur les nouvelles techniques agricoles
DURÉE	15 JRS
COUT DE L'ACTIVITÉS	10.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min Agri, Ambatovy, Fanalamanga,

TITRE	***Formation sur l'exploitation agricole des terrains à fort pendage***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Les Communes d'Ambatovola et de Beforona sont constituées de relief accidenté. C'est la raison pour laquelle les paysans perçoivent de la difficulté sur l'aménagement hydroagricole des terrains. Ainsi dans le cadre de l'accompagnement et appui technique des filières porteur, un accompagnement est exigé.
LOCALISATION	• Siège OPCI/Ambatovola/Beforona
OBJECTIFS	Savoir aménager les terrains à fort pendage
RESUTATS ATTENDU	Exploitation des terrains à relief accidenté, mise en valeur du sol
BÉNÉFICIAIRES	Association paysanne des Communes d'Ambatovola et Beforona
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	- Formation - Essai pratique
DURÉE	15 à 20 Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	6.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min Agri, Ambatovy

TITRE	***Concertation avec l'EDBM pour l'attraction d'opérateur économique dans la zone***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Dans le cadre d'attraction d'investisseur, l'intercommunalité a opté pour une rencontre avec des opérateurs économiques pour le mode de transformation des produits agricoles (Gingembre, banane, arbre fruitier). Ainsi, l'objectif concorde à l'ODD 9 qui encourage de promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d'ici à 2030, augmenter nettement la contribution de l'industrie à l'emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte national, et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés.
LOCALISATION	• Antananarivo
OBJECTIFS	Organiser un atelier pour l'attraction d'investisseur et opérateur économique
RESUTATS ATTENDU	Une date d'atelier prévue avec l'organisation logistique et modalité de mise en œuvre
BÉNÉFICIAIRES	Zone intercommunale
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Réunion avec l'EDBM
DURÉE	3Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	2.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min Industrie, EDBM

Atelier d'attraction et d'orientation regroupant des opérateurs et investisseur lié au produit agricole de la zone (homeopharma, SIRAMA, DZAMA…)

TITRE	***Atelier d'attraction et d'orientation regroupant des opérateurs et investisseur lié au produit agricole de la zone (homeopharma, SIRAMA, DZAMA…)***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Dans le cadre de l'attraction des investisseurs, u
LOCALISATION	• Moramanga
OBJECTIFS	Opérationnalisation de l'OPCI
RESUTATS ATTENDU	Un OPCI constituer légalement avec un bureau, un organigramme, et règlement interne
BÉNÉFICIAIRES	Maires et Conseiller communal des Communes d'Ambohibary, d'Andasibe, d'Ambatovola, de Beforona, de Morarano et de Moramanga
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Accompagner les concertation et discussion sur le président de l'OPCI, le siège, transfert de patrimoine, cotisation des Communes, l'organigramme
DURÉE	2Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	4.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	EDBM, Min en charge des Industries

TITRE	***Traduction des textes et lois régissant le foncier en Malagasy***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	La méconnaissance et l'incompréhension des lois régissant le foncier figure parmi les causes de différent litige foncier. Ainsi, pour faciliter la compréhension et pour assurer la vulgarisation des lois et texte sur le foncier, l'intercommunalité a opté pour affichage des textes en Malagasy à chaque fokontany.
LOCALISATION	• Siège OPCI
OBJECTIFS	
RESUTATS ATTENDU	Les textes et législations régissant le foncier est maitrisé par les membres de l'OPCI
BÉNÉFICIAIRES	Bureau exécutif de chaque Commune
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	- Traduction en Malagasy et simplification des textes régissant le sujet foncier - Formation des bureaux exécutifs/BIF des Communes sur la base des textes
DURÉE	5Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	4.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min en charge du service foncier, service topographique et domaine, Casef

Affichage des textes clé au niveau de chaque Commune/Fokontany en Malagasy

TITRE	***Affichage des textes clé au niveau de chaque Commune/Fokontany en Malagasy***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	La méconnaissance et l'incompréhension des lois régissant le foncier figure parmi les causes de différent litige foncier. Ainsi pour s'assurer de la vulgarisation des lois et textes sur le foncier, l'intercommunalité a opté pour la traduction des lois en vigueur.
LOCALISATION	• Chaque fokontany membre de l'OPCI
OBJECTIFS	La population locale comprend les bases de la loi foncière
RESUTATS ATTENDU	Réduction des litiges foncière
BÉNÉFICIAIRES	Population locale
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	Édition des textes pour qu'ils soient attractifs (utilisation de figurine, outil IEC) Impression des textes
DURÉE	15Jrs
COUT DE L'ACTIVITÉS	6.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min en charge du service foncier, service topographique et domaine, Casef

TITRE	***Création d'un CRIF en collaboration avec le MIN en charge des services fonciers (centre de ressource d'information foncière)***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Dans le cadre de la réduction des litiges foncière et l'amélioration de la gestion foncière, l'implantation d'un CRIF s'avère être indispensable à l'intercommunalité. Ainsi, l'intercommunalité doit se doter d'outils et d'espace nécessaires.
LOCALISATION	• Siège de l'OPCI
OBJECTIFS	L'intercommunalité bénéficie d'outils de numérisation des informations foncières
RESUTATS ATTENDU	Amélioration de la gestion foncière
BÉNÉFICIAIRES	Population locale
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	- Plaidoyer à la Min en charge des Services fonciers pour l'implantation du CRIF - Dotation de matériel -
DURÉE	3 mois
COUT DE L'ACTIVITÉS	30.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min en charge du service foncier, service topographique et domaine, Casef

TITRE	***Élaboration d'un plan local d'occupation foncière***
CONTEXTE ET JUSTIFICATION	Les données foncières ne sont plus à jours, certaines Communes ne possèdent même plus de BIF (Bureau d'immatriculation Foncière), raison pour laquelle l'élaboration d'un Plan local d'occupation foncière figure parmi l'amélioration de la gestion foncière. Les données seront compilées et gérées par le CRIF pour réduire la non-maitrise des informations foncière dans la zone intercommunale.
LOCALISATION	• Commune de Moramanga, Ambohibary et d'Andasibe
OBJECTIFS	Recueillir les informations et statuts des terrains dans les 6 Communes
RESUTATS ATTENDU	Données sur la situation foncière à jour
BÉNÉFICIAIRES	Population locale
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS	- Collecte et compilation des données BIF, Casef - Numérisation et traitement des données
DURÉE	2 ans
COUT DE L'ACTIVITÉS	240.000.000 Ar
PARTENAIRES POTENTIELS	Min en charge du service foncier, service topographique et domaine, Casef

Document réalisé par l'ONG SAHA avec l'appui d'Ambatovy à travers le Fonds d'Investissement Social

Ambatovy © 2022